

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG

Công trình: Sửa chữa hệ thống quan trắc cầu Cần Thơ Km2067+585, Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long, TP.Cần Thơ

Kính gửi:

- Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ;
- Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long;
- Ủy Ban nhân dân phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ;
- Ủy Ban nhân dân phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long;
- Khu Quản lý đường bộ IV;
- Văn phòng Quản lý đường bộ IV.4;
- Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương;
- Công ty TNHH VSL Việt Nam.

Ban Quản lý dự án 8 thông báo về việc khởi công xây dựng công trình Sửa chữa hệ thống quan trắc cầu Cần Thơ Km2067+585, Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long, TP.Cần Thơ như sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa hệ thống quan trắc cầu Cần Thơ Km2067+585, Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long, TP.Cần Thơ.

2. Địa điểm xây dựng: Cầu Cần thơ, Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ.

3. Tên, địa chỉ của Chủ đầu tư và Ban QLDA:

- Chủ đầu tư: Cục Đường bộ Việt Nam (địa chỉ: Ô 20, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

- Quản lý dự án: Ban Quản lý dự án 8 (địa chỉ: số 90, đường Nguyễn Hữu Cánh, phường Thạnh Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh).

4. Tên và số điện thoại của cá nhân phụ trách trực tiếp:

- Ban Quản lý dự án 8: Ông Hà Tuấn Anh – Giám đốc Điều hành dự án; số điện thoại: 0989 019 749.

- Tư vấn giám sát: Ông Nguyễn Quang Hưng – Trưởng Tư vấn giám sát; số điện thoại: 0982 839 299.

- Nhà thầu thi công: Ông Đồng Xuân Tuấn – Phụ trách dự án; số điện thoại:

0359753265.

- Nhà thầu thi công: Ông Bùi Thanh Xuân – Chỉ huy trưởng; số điện thoại: 0983 248 469.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Sửa chữa hệ thống quan trắc cầu Cần Thơ Km2067+585 Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ đảm bảo thu thập dữ liệu về tình trạng hoạt động của cầu.

6. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Thay thế máy tính hiện hữu bằng máy tính công nghiệp để phục vụ công tác thu nhận và lưu trữ số liệu;

- Mua bản quyền phần mềm Leica GNSS Spider phiên bản hiện hành của Leica Geosystems sử dụng cho hệ thống quan trắc cầu Cần Thơ.

- Thay thế hệ thống đầu thu nhận và hệ thống chuyển đổi tín hiệu trong bộ cảm biến đo tốc độ và hướng gió.

- Thay thế hai cảm biến gia tốc kế đã bị hư hỏng bao gồm phần mềm, hệ thống thu nhận và chuyển đổi dữ liệu của hệ thống 2012.

- Nâng cấp hệ thống cáp quang lên chuẩn SC-SC, thay thế các bộ chuyển đổi quang điện (switch) đã bị hư hỏng.

- Thay thế các bộ đầu nối loại 16 cổng (HUB), các bộ chuyển đổi dữ liệu tương ứng, các bộ nguồn và phụ kiện đầu nối đã hư hỏng.

- Thay thế, bổ xung các đoạn dây tín hiệu, dây cấp nguồn, ống bảo vệ, hộp đầu nối đã bị hư hỏng (dự kiến 100m cho mỗi vị trí);

- Thay thế các tủ điện, các hộp bảo vệ thiết bị quan trắc và các hộp bảo vệ cho thiết bị thu nhận và chuyển đổi tín hiệu;

- Cập nhật license và cập nhật, nâng cấp phần mềm lõi điều khiển hệ thống quan trắc do hãng BDI đã cài đặt trước đây (nội dung cụ thể thực hiện gồm: chi phí chuyên gia hỗ trợ kiểm tra, kết nối phần cứng và phần mềm tại hiện trường).

- Lập trình phần mềm chuyên dụng phục vụ điều khiển hệ thống quan trắc, thu nhận, chuyển đổi tín hiệu, lưu trữ các số liệu quan trắc và báo cáo thay thế cho các phần mềm trước đó đã bị hư hỏng và không còn đáp ứng các yêu cầu vận hành liên tục của hệ thống.

- Kết nối lên hệ thống cloud server và hệ thống giao diện web server cũng như duy trì kết nối và thuê bao.

- Đảm bảo ATGT và VSMT: Tổ chức đảm bảo ATGT và VSMT trong suốt quá trình thi công tuân thủ theo quy định hiện hành.

7. Danh sách các nhà thầu

- Tư vấn khảo sát, thiết kế: Công ty Cổ phần UTC2.

- Tư vấn giám sát: Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương.
- Nhà thầu thi công sửa chữa, thay thế và nâng cấp: Công ty TNHH VSL Việt Nam.

8. Ngày khởi công và hoàn thành (dự kiến): từ ngày 24/10/2025 đến ngày 22/01/2026 (90 ngày).

Ban Quản lý dự án 8 thông báo khởi công xây dựng công trình trên đến các Quý cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (đề b/cáo);
- Lưu: VT, KTTĐ_(T.Anh).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Anh Thi